

ОПИС РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ФАСАДЕ ОБЈЕКТА СЕДИШТА БАНКЕ

Предмет поступка набавке **фасадерско молерски радови на објекту седишта Банке** је извођење фасадерских радова на текућем одржавању фасаде објекта седишта Банке у Београду.

У питању су радови на бојењу комплетне фасаде објекта у свему у складу са оригинално пројектованим изгледима и то: бојених алуминијумских фасадних панела и елемената, елоксираних алуминијумских фасадних панела и спољашње стране елоксираних прозорских профила, линијских алуминијумских елоксираних елемената (фасадних стубова), као и класичне фасаде (фасадна цигла и бетон) на приземним етажама.

Понуђач формира у понуди цене радова на бази описа радова сведено на јединицу површине и дужни метар специфичних елемената фасаде.

1. Опис радова

- 1.1. Монтажа и демонтажа скеле са заштитном мрежом за комплетан објект у складу уговореним роком за завршетак радова, израда пројекта скеле са уземљењем, израда потребне документације/елабората, пријава радова и прибављање потребних сагласности надлежног органа за извођење истих, коришћење ауто дизалице на нептиступачним деловима фасаде на којима се скела не може монтирати.
- 1.2. Опрашивање прашине и смога, као и комплетно скидање старог, дотрајалог премаза са свих деловима фасаде од алуминијумског лима: фасадних панела, спољашње стране фасадне столарије и линијских елемената.
- 1.3. Комплетно машинско прање свих делова фасаде од алуминијумског лима: фасадних панела, спољашње стране фасадне столарије и линијских елемената, те чишћење и одмашћивање истих нитро разређивачем или фосфорном киселином.
- 1.4. Гитовање оштећених површина фасаде од алуминијумског лима, као и премазивање истих прајмером за полиуретанске премазе.
- 1.5. Двоструко лакирање свих површина фасаде од алуминијумског лима: фасадних панела, спољашње стране фасадне столарије и линијских елемената полиуретанским премазом за спољне радове произвођача Helios, Saragol или слично, у постојећим тоновима.
- 1.6. Бојење класично изведених делова фасаде (фасадна цигла и бетон) фасадном бојом са местимичним стругањем и глетовањем оструганих делова у тону по избору инвестирора.

Цене наведених радова се свде да јединицу површине следећих фасадних елемената:

- алуминијумски бојени панели/лимови	4.945m ² x	=
- елоксирани панели/лимови и фасадна столарија	2.648m ² x	=
- линијски алуминијумски елементи	3.597m ¹ x	=
- класична фасада (бетон /фасадна цигла)	1.849m ² x	=

2. Непредвиђени радови - 10% од вредности радова из тачке 1.

Гитовање прокислих делова фасаде тио гитом, исправљање оштећених делова фасаде, замена дотрајалих лајсни, замена дотрајалих дилатационих гума на фасади, прање прозора након завршетка радова и др.